



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

PER IL PARZIALE RECUPERO DELLA CAPACITA' DI DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL TORREN
"MARANA CAMPANELLI" MEDIANTE L'ESPURGO DEL TRATTO TERMINALE DELLO STESSO E
RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEL TORRENTE LOCONO A VALLE DELLO SFOCIO DEL
"MARANA CAMPANELLI". **AGRO DI MINERVINO MURGE**

CUP: D49H13000050002

ANALISI DEI PREZZI

VISTO:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTA DA
Geom. Pasquale CORDASCO

ALL. I

5.

Scal

Collaboratore: P.I. Giuseppe Vurro

Perizia esecutiva di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente "Marana Campanelli" mediante l'espurgo del tratto terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del "Marana Campanelli". Agro di Minervino Murge.
CUP: D49H13000050002

ANALISI PREZZI

ART. 03

Sovrapprezzo allo scavo per il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente nell'interno dei canali al fine di consentirne il reimpiego delle terre; compresi la sistemazione definitiva, a rilevato o colmatatura, del materiale scavato su aree preparate a cura e spese dell'impresa nonchè lo spianamento, la configurazione e la compattazione; compresi altresì l'onere e le spese delle analisi del materiale espurgato nel numero ordinato dalla D.L. Sono esclusi gli oneri per il trasporto.

OGGETTO DELL'ANALISI

U.M.

QUANTITA'

PREZZO ELEMENTARE

IMPORTO

A) Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatatura del materiale scavato su aree procurate dal Consorzio

Noli a caldo desunti dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)

1) Escavatore da 55 CV (h 8,00 x4 gg) : 77000 mc	€/mc	0,0005	79,960	0,04
2) Pala meccanica (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	66,460	0,27
3) Rullo vibrante (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	52,460	0,21
IN UNO	€/mc			0,51
4) Spese generali 15%				0,08
SOMMANO	€/mc			0,59
5) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,06
TOTALE	€/mc			0,65
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/mc			0,65

B) Con sistemazione definitiva a rilevato o colmatatura del materiale scavato su aree procurate a cura e spese dell'impresa.

1) Oneri per procurare le aree di deposito definitivo delle terre scavate				0,25
Noli a caldo desunti dalle tabelle dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e materiali della Commissione Regionale istituita presso il Provveditorato interregionale OO.PP. di Bari (Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/I AC in data 28/01/1977)				
1) Escavatore da 55 CV (h 8,00 x4 gg) : 77000 mc	€/mc	0,0005	79,960	0,04
2) Pala meccanica (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	66,460	0,27
3) Rullo vibrante (h 8,00 x1 gg) : 2000 mc	€/mc	0,0040	52,460	0,21
IN UNO	€/mc			0,76
4) Spese generali 15%				0,11
SOMMANO	€/mc			0,88
5) Utile d'impresa 10%	€/mc			0,09
TOTALE	€/mc			0,96
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/mc			0,95

